

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – WERSJA STANDARD+				
NR.	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W KS–SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm³ MOC GRZAŁKI 1000W ŚWIETLIK 100X100CM, E–ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
2	MAGAZYN	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
3	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W KS–SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
4	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W KS–SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
5	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
6	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
7	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
8	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 7125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
??			RAZEM:	46,56m²

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
NR.	NAZWA	OPIS	ILOŚC
1	S1	SŁUPEK DREWNIANY 10X10CM	18
2	SZ1	ŚCIANA ZEWNETRZNA 253X250X18	3
3	SZO 1	ŚCIANA ZEWNETRZNA Z OTWOREM OKIENNYM 253X250X18	2
4	SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 253X250X18	3
5	SZO 2	ŚCIANA ZEWNETRZNA Z OTWOREM OKIENNYM 253X250X18	2
6	SZ 1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 253X250X18 Z DRZWIAMI 90X200	3
7	SZ 2D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 253X250X18 Z DRZWIAMI 90X200	3
8	SW 1	ŚCIANA WEWNETRZNA 240X250X13	2
9	SW 2	ŚCIANA WEWNETRZNA 243X250X18	4
10	SW 1D	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 90X200	1
11	SW 4D	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 90X200	1
12	PO	ŚWIETLIK DACHOWY 100X100CM	8
13	D	SCHODEK BETONOWY	4
14	RD	RURA SPUSTOWA	4

zadanie:
ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
Adaptacja projektu typowego na potrzeby Gminy Bakałarzewo

Lokalizacja:
Zespół Szkół w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
dz. geod. nr 315/8

inwestor:
Gmina Bakałarzewo
ul. Rynek 3 16-423 Bakałarzewo

generalny projektant/wykonawca projektu:
Kulczyński Architekt
sp. z o.o.
UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński SI-290/82, MKIS25/AW/W/87
projektanci: arch. Marek Michalowski MA/012/03, MA-1480

opracował: arch. Łukasz Milewski

sprawdził: Maksymilian Ziółkowki SW-11/2004; MA-1859

jednostka projektowa przystosowująca projekt: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
projektanci: mgr inż. arch. Magdalena Beczak MA/021/05
mgr inż. Arkadiusz Papadopulos WAM/012/POOK/07
inż. Marek Kardyński

temat rysunku:
WERSJA ADAPTOWANA
RZUT PARTERU

branża: ARCHITEKTURA

faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr rysunku:	data:	rewizja:	arkusz:	skala:
3	07.04.2009	00	1/1	1:50