

Przedmiar robót
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do publicznego przetargu
nieograniczonego w zakresie prac termomodernizacyjnych budynku nr 5
na osiedlu 1000-lecia w Grajewie.

1. Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej – 85,92 m².
2. Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie (oczyszczenie i zmycie, dwukrotne gruntowanie, sprawdzenie przyczepności zaprawy do podłoża) – 879,29m².
3. Zamocowanie listwy cokołowej – 75,46mb.
4. Ocieplanie ścian budynku płytami styropianowymi styropianem EPS70 o grubości 13cm przyklejanych do ścian i mocowanych na dyble plastikowe – 880,19m².
5. Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu ze styropianu – 882,19m².
6. Zamocowanie dodatkowej warstwy siatki w pozycji parteru – 151,32m².
7. Ocieplenie ościeży okiennych styropianem grubość 3cm z osiatkowaniem – 129,30m².
8. Zamocowanie narożników ochronnych przy ościeżnicach okiennych – 589,70mb.
9. Wykonanie podłoża pod tynki właściwe z masy tynkarskiej (podkład) – 882,19m².
10. Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych – 882,19m²,
z kolorystyką zgodną z dokumentacją techniczną.
11. Wykonanie tynków cienkościennych podkładowych na ościeżach okiennych –
170,80m².
12. Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych na ościeżach okiennych -
170,80m².
13. Wykonanie tynku mozaikowego cokołu – 75,46m².
14. Wykonanie parapetów blaszanych i zwieńczenia ściany z blachy stalowej
ocynkowanej – 60,04m².
15. Wymiana rynien ø150 z blachy ocynkowanej – 72,93mb.
16. Wymiana rur spustowych ø110 z blachy ocynkowanej – 77,50mb.
17. Malowanie dwukrotne balustrad balkonowych - 78,10m².
18. Wykonanie osłon balkonów z paneli PCV – 39m².
19. Skucie szlichty betonowej o grubości 4cm na balkonach – 21,60m².

20. Wykonanie izolacji wodoszczelnej z papy asfaltowej na balkonach – 21,60m².
21. Wykonanie szlichty betonowej grubość 4cm – 21,60m².
22. Ułożenie gresu mrozoodpornego na balkonach – 21,60m².
23. Obróbki balkonów z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 25cm – 16m².
24. Wzmocnienie tynków płyty nośnej balkonu z malowaniem dwukrotnie farbą emulsyjną – 21,60m².
25. Wymiana naświetli z luksferów na okna z PCV o wymiarach 240cm x 110cm – sztuk 4/10,56m².
26. Zamurowanie otworów po luksferach (po 4-ech sztukach) pustakami gazobetonowymi o grubości 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej – 10,56m².
27. Wykonanie tynku kategorii III na zamurowanych ścianach – 21,12m².
28. Przygotowanie powierzchni pod ocieplenie (nadbudowa klatki schodowej) – 26,19m².
29. Ocieplenie ścian styropianem EPS70 – 26,19m².
30. Zamocowanie siatki na styropianie z dyblami plastikowymi – 26,19m².
31. Wykonanie tynku podkładowego na ociepleniu – 26,19m².
32. Wykonanie tynku właściwego silikonowego – 26,19m².
33. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy ocieplaniu nadbudowy klatki schodowej – 12,25m².
34. Ustawienie i rozbiórka rusztowania rurowego do wysokości 16m – 1169,64m².
35. Osłony z siatki zabezpieczającej na rusztowaniu – 1169,64m².
36. Montaż regulacyjnych zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania – sztuk 16.
37. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku po montażu regulacyjnych zaworów.
38. **Wywóz gruzu powstałego ze skucia tynków i likwidacji naświetli z luksferów w ilości ogółem 5 m³ na odległość do 3 km.**