# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## skala 1:500

## MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

### ( DO CELÓW PROJEKTOWYCH )

Skala 1 : 500

Obiekt: dz. 2791/2
Miasto: Grajewo
ul. Gen. W Dąbrowskiego, Wąska

Sekcja mapy zasadniczej : 20.08.1313, 1331, 1332

Niniejszy wtórnik sporządził Geodeta Uprawniony ( nr upr. 16925 ) Krzysztof Dobrowolski na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie oraz własnego pomiaru uzupełniającego z roku 2011.

UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia inwentaryzacji (Ustawa Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego DZ. U. 30/1989 poz. 163)

Wtórnik aktualny w zakresie — na dn. 2011-03-16

Nr rob.16925/S/12/2011
Wykonawca:

Szkic orientacji
Skala 1: 10 000




PK-1 przykanalik - Ø200m; l=1.0m, +133.79/+131.59; dno kanału +131.99

PK-2 przykanalik - Ø200m; l=3.26m, +133.69/+131.29; dno kanału +131.69

PK-3 przykanalik - Ø200m; l=0.5m, +133.70/+131.02; dno kanału +131.42

## LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A,B,C,D | granica opracowania | | obrzeże chodnikowe 8x30x100 |
| | wjazdy na działkę | | krawężnik drogowy 15x30x100 |
| sch | projektowane schody terenowe | | krawężnik najazdowy 15x22x100 |
| W | projektowana wiata śmietnikowa | | projektowana skarpa |
| P | parkingi powierzchnie utwardzone - kostka betonowa "BEHATON" - grafitowa - gr.8cm linie stanowisk parkingowych "BEHATON" - czerwona - gr.8cm | | ławki parkowe |
| | parking dla osoby niepełnosprawnej | | kosze parkowe 70l |
| | powierzchnie utwardzone -ciągi piesze- do przełożenia kostka betonowa "HOLLAND" - szara gr.6cm | | projektowane wpusty żeliwne |
| | powierzchnie utwardzone -ciągi piesze- projektowane kostka betonowa "HOLLAND" - szara gr.6cm | SD3 | projektowane studnie kanalizacji deszczowej |
| | powierzchnie utwardzone -ciągi jezdne- projektowane kostka betonowa "BEHATON" - grafitowa gr.8cm | | projektowana kanalizacja deszczowa |
| | powierzchnie zielone - projektowane trawniki/krzewy iglaste | YKY 3x2.5mm2 + FeZn Ø8mm | projektowane zasilenie latarni parkowych |
| | płyta betonowa - projektowana izolacja wilgociowa | +6.00 | przekroje normalne |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt: | **Zagospodarowanie części terenu Zespołu Szkół Miejskich nr1 w Grajewie** | | |
| Inwestor: | Urząd Miasta w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19 - 200 Grajewo | | |
| Adres inwestycji: | dz.ewid.2791/2; 19-200 Grajewo | | |
| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul.Ełckiejska 22, 19-400 Olecko | | | |
| PROJEKTANT | | Nr upr. | Podpis |
| mgr inż. architekt | MAGDALENA BECZAK | MA/021/05 | |
| mgr inż. | ARKADIUSZ PAPADOPULOS | WAM/0127/POOK/07 | |
| mgr inż. | KAROL BRODOWSKI | WAM/0076/POOS/04 | |
| mgr inż. | BARBARA MARCINIAK | SUW/3339/80 | |
| Tytuł rysunku: | **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** | | |
| Skala: 1:500 | Data: 30.06.2011 | Rysował: A.P. | Nr rys. **1** |