

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Tereny zielone na os. Jana Pawła II w Grajewie					
1		<b>Tereny zielone i mała architektura</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.2918	ha	0.292	
				RAZEM	0.292
2	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-01	2918.60	m <sup>2</sup>	2918.600	
				RAZEM	2918.600
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1	0109-03	0.2109	ha	0.211	
				RAZEM	0.211
4	KNK 7-28	Rozbiórka fundamentów murowanych - ogrodzenie	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-01	2.25	m <sup>3</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
5	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.1	0213-01	0.2109	ha	0.211	
				RAZEM	0.211
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
d.1	0404-04	0.2109	ha	0.211	
				RAZEM	0.211
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	709.5	m <sup>2</sup>	709.500	
				RAZEM	709.500
8	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - cegła szara z fazką	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	271.5	m <sup>2</sup>	271.500	
				RAZEM	271.500
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - cegła grafitowa z fazką	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	43	m <sup>2</sup>	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNP1 1256-	Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych 50x50x7 cm bez odstępów między płytami - szare	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1256-01.01	258.5	m <sup>2</sup>	258.500	
				RAZEM	258.500
11	KNP1 1256-	Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych 50x50x7 cm bez odstępów między płytami - grafit	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1256-01.01	32	m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - grafit (wstawka)	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	256	m	256.000	
				RAZEM	256.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	20 cm 709.5	m <sup>2</sup>	709.500	
				RAZEM	709.500
15	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0234-08	2918.6	m <sup>2</sup>	2918.600	
				RAZEM	2918.600
16	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie kory olchowej - gr warstwy 5cm	ha		
d.1	0209-01	0.0099	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
17	analiza indywidualna	Zakup i montaż ławek parkowych - z oparciem	szt		
d.1	4		szt	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Zakup i montaż koszy na śmieci		RAZEM	4.000
d.1	analiza indywidualna		szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.1	0302-04	111	szt.	111.000	
				RAZEM	111.000
20	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-03	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
21		Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
d.1	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
22		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.1	analiza indywidualna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000